LEGENDA:

NAVRHOVANÝ STAV

▨	ČOV A SÚVISIACE OBJEKTY
🟥	SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA DN 300 - PVC, SN 8, dĺ. 19969,10 m, 840 KP
🟦	KRIŽOVANIA S TOKMI
🟪	KRIŽOVANIA SO ŽELEZNICOU
🟦	KRIŽOVANIE SO ŠTÁTNOU CESTOU I/72
🟥	STOKA "A" DĹ. 3400,70 m
	ZBERAČ "A1" DĹ. 254,80 m
	ZBERAČ "A2" DĹ. 278,30 m
	ZBERAČ "A3" DĹ. 267,90
	ZBERAČ "A4" DĹ. 478,20
🟨	ZBERAČ "AA" DĹ. 4044.30 m
	ZBERAČ "AA1" DĹ. 91,50 m
	ZBERAČ "AA2" DĹ. 124,70 m
	ZBERAČ "AA4" DĹ. 783,20 m
	ZBERAČ "AA4-1" DĹ. 64,30 m
	ZBERAČ "AA5" DĹ. 62,70 m
	ZBERAČ "AA6" DĹ. 44,30 m
	ZBERAČ "AA7" DĹ. 54,90 m
🟪	ZBERAČ "B" DĹ. 383,80 m
	ZBERAČ "B1" DĹ. 89,80 m
🟦	ZBERAČ "C" DĹ. 142,50 m
	ZBERAČ "C1" DĹ. 42,90 m
🟩	ZBERAČ "D" DĹ. 1013,90 m
	ZBERAČ "D1" DĹ. 42,50 m
	ZBERAČ "D2" DĹ. 144,50 m
	ZBERAČ "D3" DĹ. 566,60
	ZBERAČ "D4" DĹ. 179,50 m
	ZBERAČ "D5" DĹ. 189,70 m
	ZBERAČ "D6" DĹ. 492,80 m
	ZBERAČ "D7" DĹ. 260,70 m
	ZBERAČ "D7-1" DĹ. 185,30 m
🟥	ZBERAČ "E" DĹ. 1579,70 m
	ZBERAČ "E1" DĹ. 112,30 m
	ZBERAČ "E2" DĹ. 151,90 m
	ZBERAČ "E3" DĹ. 219,10 m
🟨	ZBERAČ "F" DĹ. 154,60 m
	ZBERAČ "F1" DĹ. 45,70 m
🟦	ZBERAČ "G" DĹ. 169,30 m
	ZBERAČ "G1" DĹ. 67,90 m
🟩	ZBERAČ "H" DĹ. 411,50 mm
	ZBERAČ "H1" DĹ. 57,10 m
	ZBERAČ "H2" DĹ. 210,10 m
	ZBERAČ "H2-1" DĹ. 112,80 m
	ZBERAČ "H3" DĹ. 453,40 m
	ZBERAČ "H3-1" DĹ. 101,40 m
	ZBERAČ "H3-1-1" DĹ. 16,00 m
🟩	ZBERAČ "I" DĹ. 865,00 m
	ZBERAČ "I1" DĹ. 435,10 m
	ZBERAČ "I1-1" DĹ. 69,30 m
	ZBERAČ "I2" DĹ. 294,00 m
	ZBERAČ "I3" DĹ. 533,10 m
	ZBERAČ "I5" DĹ. 225,50 m

Súradnicový systém: JTSK
Výškový systém: Balt po vyrovnaní

ZODP. PROJ.:	VYPRACOVAL:	KRESLIL:	**EVIS-A** spol. s r. o. Poľná 102, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA	
Ing. Belic	Ing. Belic	HP DesignJet 500		
INVESTOR: Obec Michalová, Obec Pohronská Polhora				
AKCIA: Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová			DRS	
			ZÁK. ČÍSLO: 01/18	MIERKA: 1:5000
KÚ: 836 907 Michalová, 847 828 Pohronská Polhora,806 528 Brezno			DÁTUM: 02/2018	POČET A4: 6
OBSAH: Prehľadná situácia M 1: 5000			ČÍSLO PRÍLOHY	ČÍSLO KÓPIE